

BEPALINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN SCHILDERWERK.

ALGEMEEN

1. *Voordat met de in het advies aangegeven behandelingen mag worden begonnen, moet het oppervlak schoon en stofvrij worden gemaakt. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke verflaag.*
2. *Indien in het advies sprake is van schilderwerk, kitwerk of vloerafwerking, worden daaronder begrepen alle bewerkingen die volgens het advies door de applicateur dienen te worden uitgevoerd.*
3. *De in het advies genoemde systemen zijn gebaseerd op actuele en/of voorgeschreven gegevens. Bij uitvoering in een later stadium, bij andere omstandigheden dan is aangegeven, is herbeoordeling en eventueel aanpassing noodzakelijk.*
4. *De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum.*
5. *Alle niet door VEVEO Coatings geleverde producten dienen verwerkt te worden volgens richtlijnen en voorschriften van de fabrikant.*
6. *De door VEVEO Coatings gegeven voorschriften moeten worden opgevolgd.*
7. *De applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, dat hij kennis heeft genomen van de laatst uitgegeven productkenmerkbladen, respectievelijk de verwerkingsvoorschriften en voorwaarden van de voorgeschreven producten, dat hij zich hiermee verenigt en dat hij bij de uitvoering hiermee rekening houdt.*
8. *De omschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakbekwame medewerkers.*
9. *Voor applicatiemethoden, verdunningsmiddelen, verdunningspercentages en het te gebruiken gereedschap gelden de omschrijvingen in de kenmerkbladen.*
10. *Onvolkomenheden aan het te behandelen bouw materiaal dienen te worden hersteld in de structuur van de ondergrond. Als dit niet geheel mogelijk is zullen de technische normen prevaleren boven de esthetische.*
11. *Met bijwerken van bestaand werk dient rekening gehouden te worden met het kleurverloop van de bestaande verflaag als gevolg van veroudering, milieu-invloeden e.d. Geringe kleurverschillen tussen oud en nieuw werk zijn dientengevolge niet altijd te vermijden.*
12. *Bij het uitvoeren van de geadviseerde werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de weersgesteldheid, zodat de kwaliteit van het werk daar niet onder te lijden heeft.*
13. *Tot de ondergrondconditie dient behalve de juiste reinheidsgraad ook het vochtpercentage gerekend te worden:
Vochtgehalte van hout niet hoger dan 18%.
Vochtgehalte cementgebonden ondergronden maximaal 4%.
Vochtgehalte gipsgebonden ondergronden maximaal 1%.*

14. *De temperatuur van de ondergrond dient ten minste 3°C boven het dauwpunt te liggen (bij vloerafwerking ten minste 5°C)
De relatieve luchtvochtigheid moet voor en tijdens het aanbrengen en tijdens de drogingsperiode < 85% zijn.
Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden, zowel binnen als buiten, onder gunstige omstandigheden worden uitgevoerd en dat de juiste condities ook tijdens het drogingsproces gehandhaafd blijven.
Vóór, tijdens en na het aanbrengen van beschermingslagen binnen moet voor een goede ventilatie en zonodig voor verwarming worden gezorgd.*
15. *Alg, mos, schimmels, vuil, vet, cementhuid, curingcompounds, specieresten en dergelijke moeten tijdig worden verwijderd met de daarvoor geëigende middelen.*
16. *Gebreken en consequenties als gevolg van niet voorziene ondergrondcondities vallen buiten de strekking van dit advies.*
17. *In het advies is ervan uitgegaan dat het werkgebied asbestvrij is en onderzocht is door middel van een Sc 540 (Asbestinventarisatie).*
18. *Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs wordt gedaan, kunnen er in het werk incidenteel verborgen en/of niet gesignaleerde gebreken voorkomen. Hieruit vloeit voort dat deze ook niet in het advies voorkomen en deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van VEVEO Coatings.*
19. *Technische deskundigen van VEVEO Coatings mogen te allen tijde de werkplek bezoeken om te toetsen of de werkzaamheden conform het technisch advies en productinformatie worden gerealiseerd. Deze medewerkers dienen zich op verzoek te kunnen legitimeren. De waarnemingen die tijdens applicatie worden vastgelegd dienen aan het Onderhoudsbedrijf ter beschikking worden gesteld. Expliciet wordt opgemerkt dat de mogelijkheid om het werk te bezoeken niet inhoudt dat VEVEO Coatings hiermee toezicht zou hebben gehouden op het werk. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij het Onderhoudsbedrijf.*
20. *Begeleiding van de werkzaamheden door VEVEO Coatings ontslaat de applicateur niet van de verantwoordelijkheid voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden, waarvan de goedkeuring te allen tijde ressorteert onder de opdrachtgever, dan wel de hem vertegenwoordigende personen of instanties.*
21. *De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.*
22. *VEVEO Coatings is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouw delen die niet in haar advies als zodanig zijn omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren.*
23. *Het Basisverf- en glasbestek 2020 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in die gevallen waarin deze algemene bepalingen niet voorzien.*
24. *Waar in het bestek voor beglazingen niet is voorzien, zijn NEN 3576, NEN 2608 en NPR 3577 van kracht. Bij voegafdichtingen is de laatste uitgave van rapport 172 van de Stichting Bouwresearch te Rotterdam van toepassing.*

SCHILDERWERK

25. *De ruimten waarin schilderwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, dienen dak- en glasdicht te zijn.*
26. *Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan: de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen.
De omkanten, met uitzondering van de scharnierzijde, van naar buiten draaiende delen zoals ramen en deuren behoren tot het buitenwerk.*
27. *Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren) gelden de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen BRL 0801 en BRL 0803.*
28. *Voorkomen moet worden dat het drogingsproces van de aan te brengen verven door het vocht uit pas aangebrachte dekvloeren, spuitmortels en dergelijke negatief wordt beïnvloed. In verband hiermee dienen dekvloeren en spuitmortels ruim voor de aanvang van het schilderwerk te worden aangebracht.
Onder verwijzing naar genoemde werkzaamheden dient direct met het conditioneren van de ruimten en de ondergronden te worden begonnen. Dit kan uitgevoerd worden door middel van goede ventilatie en zonodig ontvochtigers en verwarming. Het resultaat moet zijn dat de te behandelen ondergronden voldoende absorberen, waardoor een goede verankering met de ondergrond wordt verkregen.*
29. *Metselwerk, pleisterwerk en soortgelijke ondergronden niet schilderen voordat deze ondergronden aan de oppervlakte voldoende droog en, voorzover van toepassing, voldoende afgebonden en/of hard zijn en niet meer alkalisch reageren. Het aanbrengen van beschermingslagen op beton dient te geschieden nadat correcties zijn uitgevoerd en deze voldoende droog, afgebonden en/of hard zijn.*
30. *Als gevolg van natuurlijke gedragingen of onvoorziene bouwfysische of -technische gebreken, kan een bakstenen gevel sulfatenuitbloeiing vertonen. Dat kan leiden tot defecten in het op de gevel aanwezige verfsysteem. Deze defecten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Veveo Coatings.*
31. *Beschadigingen aan bouwdelen die met verf zijn behandeld dienen zo spoedig mogelijk na aanvoer c.q. na het stellen op het werk bijgewerkt te worden. Het bijwerken dient zodanig uitgevoerd te worden, dat de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling is bereikt.
De beschadigde plaatsen eerst zodanig schuren dat een vloeiende "overgang" van verf naar de ondergrond wordt verkregen.
Onvolledig uitgevoerde systemen die, om welke reden dan ook, gedurende een langere periode blijven overstaan, moeten gereinigd en hersteld worden alvorens ze verder worden afgewerkt.*
32. *Na het ontkisten alle losse betondelen, spijkers, bramen en uitsteeksels verwijderen.*
33. *Onder reinigen van de ondergrond wordt verstaan: het verwijderen van alle soorten vervuilingen met daarvoor geëigende middelen, waaronder ook valt het wassen met water en reinigingsmiddel, ontweringswater en dergelijke. De reinigingsmiddelen mogen na nawassen met water geen residuen achterlaten.*
34. *Onder ondeugdelijke verflagen wordt verstaan: gebarsten, slechte, onvoldoende hechtende en/of bladderende verflagen.*

35. *Indien op het werk intercoatonthechting is geconstateerd dient de schilder te controleren op welke schaal zich dit voordoet en deze slecht hechtende verflagen zorgvuldig te verwijderen. Onder intercoatonthechting wordt verstaan, het niet goed hechten van verflagen onderling.*
36. *Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van verflagen kan geschieden door middel van schrapen, branden, afbijten, föhnen, schuren, gritstralen, waterstralen, hogedrukreiniging en dergelijke. Bij branden moeten eventuele schroei- en brandplekken worden weggeschuurd tot op het gezonde hout. Bij afbijten dient aansluitend de ondergrond te worden ontvet. Bij gritstralen en schuren stof verwijderen. Keuze voor bepaalde voorbehandelings- en applicatiemethoden is aan de applicateur, inclusief de financiële consequenties.*
37. *Na het gedeeltelijk verwijderen van de verflagen, dienen de verfranden zodanig te worden geschuurd, dat een vloeiende overgang van verf naar de kale ondergrond wordt verkregen.*
38. *Onder ontroesten wordt verstaan: het verwijderen van roest door middel van stralen, of borstelen. De vereiste reinheidsgraad is afhankelijk van het toe te passen systeem. Bij stralen en borstelen stof verwijderen.*
39. *Het verwijderen van (oplosbare) zinkzouten dient met zorg te worden uitgevoerd door middel van hogedrukreiniging, dan wel met behulp van niet-corroderende gereedschap, zoals Scotch-Brite, nylon borstels en schoon water. Het oppervlak altijd grondig naspoelen en goed laten drogen. Nog onbehandeld thermisch verzinkt staal (indien mogelijk) vóór de aanvang van het schilderwerk aanstralen met een inert straalmiddel. Bij aluminium het oxide verwijderen, bij voorkeur door middel van mechanisch schuren of schuren met Scotch-Brite.*
40. *Indien er twee lagen verf van dezelfde kleur dienen te worden aangebracht moeten deze lagen onderling iets van kleur te verschillen.*
41. *De kleur van de toe te passen grond- of voorlak dient te worden afgestemd op de eindkleur.*
42. *Vóór het opbrengen van een volgende verflaag moet de ondergrond worden geschuurd of geslepen. Schuurstof of slijpsel moet worden verwijderd.*
43. *Bij schuren en/of slijpen mag de te schuren c.q. te slijpen (grond)verflaag niet worden "door" geschuurd.*
44. *Het toepassen van plamuurlagen op buitenwerk dient tot het uiterste worden beperkt. Bij buitenwerk, plamuur nooit slijpen.*
45. *Bij randen van stopverf en plastische kit dienen de aan te brengen verflagen tot ca. 1 mm. op het glas te worden aangebracht. Elastische katten bij voorkeur niet schilderen.*
46. *Het kitwerk aan de binnenzijde moet uitgevoerd worden met een type kit dat overgeschilderd kan worden met de watergedragen verf welke in het advies wordt genoemd.*
47. *Als het buitenwerk niet op tijd gereed kan zijn door een onwerkbaar periode, zullen in het daarop volgende seizoen onvolkomenheden in de reeds aanwezige verflagen moeten worden hersteld.*
48. *Alle verfmaterialen moeten in gesloten originele verpakking op het werk worden aangevoerd, voorzien van duidelijke etiketten met de naam van het product. Voor opslag wordt verwezen naar de productkenmerkbladen.*